บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด โทร. 0 7580 0526 ต่อ 104

ที่ นศ 81603/ 224 **วันที่** 3 กันยายน 2561

เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาพนม-เกล็ดแรด หมู่ที่ 10

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ที่ 353/2561 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาพนม-เกล็ดแรด หมู่ที่ 10 ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วง กม.ที่ 3+100 ถึง กม.ที่ 3+300 นั้น

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางเรียบร้อยแล้ว เห็นชอบประมาณการของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ว่าเป็นราคาที่เหมาะสมและให้ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาพนม-เกล็ดแรด หมู่ที่ 10 ตำบลสี่ขีด เป็นเงิน 703,000.- บาท (-เจ็ดแสนสามพันบาทถ้วน-) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 702,900.- บาท (-เจ็ดแสนสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน มีรายละเอียดสรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ดังแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายพีระพงษ์ ใจห้าว) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายกันน์ดิษฐ์ ชลสินธุ์) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายประสาร ทองศรีทอง) นิติกรชำนาญการ

ความเห็นปลัด อบต. เห็นควรอนุมัติ

(นายศรีโรจ คงทะเล)
นักบริหารงานทั่วไป รักษาการในตำแหน่ง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด

คำสั่ง นายก อบต.

☑ อนุมัติ / ดำเนินการต่อไป
☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายสำคัญ ศรีสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด
วันที่ 4 กันยายน 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาพนม-เกล็ดแรด หมู่ที่ 10 ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วง กม.ที่ 3+100 ถึง กม.ที่ 3+300

2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**
   702,900.- บาท (-เจ็ดแสนสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

3. **ลักษณะงาน** ประกอบด้วย
   โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาพนม-เกล็ดแรด ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร หินคลุกหนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท) ช่วง กม.ที่ 3+100 ถึง กม.ที่ 3+300 หมู่ที่ 10 ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

4. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2561
   เป็นเงิน 703,000.- บาท (-เจ็ดแสนสามพันบาทถ้วน-)

5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาพนม-เกล็ดแรด หมู่ที่ 10 ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 หน้า (ปร.5)

6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
   6.1 นายพีระพงษ์ ใจห้าว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
   6.2 นายกันน์ดิษฐ์ ชลสินธุ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   6.3 นายประสาร ทองศรีทอง ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาพนม-เกล็ดแรด หมู่ที่ 10**

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร หินคลุกหนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท) ช่วง กม.ที่ 3+100 ถึง กม.ที่ 3+300

สถานที่ ถนนสายเขาพนม-เกล็ดแรด หมู่ที่ 10 ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วง กม.ที่ 3+100 ถึง กม.ที่ 3+300

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด อ.สิชล **ระยะเวลาก่อสร้าง** 45 วัน

คำนวณราคากลาง 3-ก.ย.-61 *ราคาน้ำมัน 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร*

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	**งานดินคันทาง**							
	- งานกรุยทางขนาดกลาง	ตร.ม	600.00	3.77	2,262.00			
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมพร้อมบดอัดทับ 0.10 cm.	ตร.ม	1,000.00	14.88	14,880.00			
	งานโครงสร้างทาง				-			
	- งานชั้นพื้นทาง (หินคลุกบดอัดแน่น 1.5)	ลบ.ม.	270.00	354.65	95,755.50			
	- งาน Prime Coat	ตร.ม	1,200.00	30.00	36,000.00			
	- งานผิวจราจร Para Asphaltic Concrete	ตร.ม	1,000.00	350.00	350,000.00			
	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร				-			
	- งานตีเส้นจราจร	ตร.ม	12.00	234.00	2,808.00			
	รวมราคาค่าก่อสร้าง				501,705.50	1.4019	703,340.94	703,000.00
	ราคากลาง โครงการก่อสร้าง	**ตัวอักษร (- เจ็ดแสนสามพันบาทถ้วน -)**					TOTAL	703,000.00

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	501,705.50
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น	=	-
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.4019
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด 1 + [3 / (1x4 + 2x5)]	=	-
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F) 4 x 6	=	-
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F) 5 x 6	=	-

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ที่ 353/2561 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาพนม-เกล็ดแรด หมู่ที่ 10 ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วง กม.ที่ 3+100 ถึง กม.ที่ 3+300

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันกำหนดราคากลางแล้วเสร็จ มีมติเห็นชอบราคากลาง เป็นจำนวนเงิน 703,000.- บาท โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน งวดงานเดียว

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพีระพงษ์ ใจห้าว)
ผู้อำนวยการกองช่าง
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกันน์ดิษฐ์ ชลสินธุ์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประสาร ทองศรีทอง)
นิติกรชำนาญการ
กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายศรีโรจ คงทะเล)
นักบริหารงานทั่วไป รักษาการในตำแหน่ง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด

อนุมัติ

(นายสำคัญ ศรีสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด