บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด โทร ๐ ๗๕๘๐ ๙๓๕๑ ต่อ ๑๐๔

ที่ นศ ๘๑๖๐๓/๑๓๗ **วันที่** ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความเห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน-เขาฝามี หมู่ที่ ๑ ตำบลสี่ขีด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ที่ ๑๓๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน-เขาฝามี หมู่ที่ ๑ ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง ได้คำนวณราคากลางเรียบร้อยแล้ว มีมติเห็นชอบราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน-เขาฝามี หมู่ที่ ๑ ตำบลสี่ขีด ว่าเป็นราคาที่เหมาะสมและให้ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน-เขาฝามี หมู่ที่ ๑ ตำบลสี่ขีด ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ช่วง กม.ที่ ๐+๗๔๖ ถึง กม.ที่ ๐+๙๒๖ (ตามแบบรูปรายการ อบต.สี่ขีด กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ติดตั้งก่อนดำเนินการ) ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ ๑ ป้าย ราคากลางเป็นเงิน ๕๘๓,๓๓๘.๘๔ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบแปดบาทแปดสิบสี่สตางค์) งบประมาณอนุมัติ ๕๕๒,๐๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน งวดงานเดียว รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเพื่อแจ้งงานพัสดุดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายพีระพงษ์ ใจห้าว) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายกันน์ดิษฐ์ ชลสินธุ์) ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวศรัณย์รัชต์ พัฒน์ทอง) จพง.ธุรการชำนาญงาน

/ความเห็น...

ความเห็น หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรวงเขาหอน - เขาบ้าม ม.1

(นายพงศ์เทพ พัดศรีเรือง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เห็นควรดำเนินการ

(นายศรีโรจ คงทะเล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

☑ เห็นชอบ / ดำเนินการต่อไป
☐ ไม่เห็นชอบ.....

(นายสำคัญ ศรีสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด
วันที่ - ๘ มิ.ย. ๒๕๖๕

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน-เขาฝามี หมู่ที่ ๑ ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๕๕๒,๐๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ช่วง กม.ที่ ๐+๗๔๖ ถึง กม.ที่ ๐+๙๒๖ (ตามแบบรูปรายการ อบต.สี่ขีด กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ติดตั้งก่อนดำเนินการ) ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๕๘๓,๓๓๘.๘๔ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบแปดบาทแปดสิบสี่สตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ ชุด

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพีระพงษ์ ใจห้าว

๗.๒ นายกันน์ดิษฐ์ ชลสินธุ์

๗.๓ นางสาวศรัณย์รัชต์ พัฒน์ทอง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **ก่อสร้างถนน คสล.สายวงแหวน-เขาฝามี หมู่ที่ ๑ ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช**

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
(ตามแบบรูปรายการของ อบต.สี่ขีด กำหนด)

สถานที่ ถนนสายวงแหวน-เขาฝามี หมู่ที่ ๑ ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วง กม.ที่ ๐+๗๔๖ ถึง กม.ที่ ๐+๙๒๖

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล **ระยะเวลาก่อสร้าง** ๙๐ วัน

คำนวณราคากลาง ๓๐-พ.ค.-๖๕ **ราคาน้ำมัน** ๓๒.๓๔ บาท/ลิตร **เขตฝนตกชุก ๒**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
๑	งานปรับพื้นที่ / พื้นทางเดิม	๑,๐๘๐.๐๐	ตร.ม.	๑.๘๒	๑,๙๖๕.๖๐			
๒	ขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก ๑๐ ซม.)	๑,๐๘๐.๐๐	ตร.ม.	๑๕.๒๕	๑๖,๔๗๐.๐๐			
๓	ทรายหยาบรองพื้นทาง	๔๕.๐๐	ลบ.ม.	๔๒๓.๖๓	๑๙,๐๖๓.๓๕			
๔	เหล็กตะแกรงวายเมท ขนาด Ø ๖ มม.	๙๐๐.๐๐	ตร.ม.	๘๘.๐๐	๗๙,๒๐๐.๐๐			
๕	ค่าผสมคอนกรีตโครงสร้าง ค.๒	๑๓๕.๐๐	ลบ.ม.	๒๑๑.๐๕	๒๘,๔๙๑.๗๕			
๖	ปูนซีเมนต์	๔๕.๓๖	ตัน	๓,๐๗๔.๗๗	๑๓๙,๔๗๑.๕๗			
๗	ทรายหยาบ	๘๑.๐๐	ลบ.ม.	๓๘๐.๕๑	๓๐,๘๒๑.๓๑			
๘	หินย่อยเบอร์ ๑-๒	๑๔๗.๑๕	ลบ.ม.	๓๙๑.๕๐	๕๗,๖๐๙.๒๓			
๙	ค่าปูผิวคอนกรีต	๙๐๐.๐๐	ตร.ม.	๑๒.๖๙	๑๑,๔๒๑.๐๐			
๑๐	เหล็กเส้น RB๑๕ คุณภาพ SR ๒๔	๒๐๒.๖๖	กก.	๓๒.๒๓	๖,๕๓๑.๗๓			
๑๑	เหล็กเส้น RB๑๙ คุณภาพ SR ๒๔	๓๖.๑๓	กก.	๓๒.๕๗	๑,๑๗๖.๗๕			
๑๒	เหล็กเส้น DB๑๖ คุณภาพ SD ๓๐	๒๘๔.๔๐	กก.	๓๑.๓๐	๘,๙๐๑.๗๒			
๑๓	ค่าแบบข้างติดตามความยาว ๒ ข้าง	๑๘๐.๐๐	เมตร	๒๑.๙๔	๓,๙๔๙.๒๐			
๑๔	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	๒๗๐.๐๐	เมตร	๑๕.๕๙	๔,๒๐๙.๓๐			
๑๕	หินคลุกไหล่ทาง	๒๗.๐๐	ลบ.ม.	๒๙๑.๒๙	๗,๘๖๔.๘๓			
	รวมราคาค่าก่อสร้าง				**๔๑๗,๑๔๗.๓๔**	**๑.๓๙๘๔**	**๕๘๓,๓๓๘.๘๔**	**๕๘๓,๓๓๘.๘๔**
	ราคากลาง	**ห้าแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบแปดบาทแปดสิบสี่สตางค์**					TOTAL	**๕๘๓,๓๓๘.๘๔**

๑	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	**๔๑๗,๑๔๗.๓๔**
๒	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
๓	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น	=	-
๔	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	**๑.๓๙๘๔**

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ที่ ๑๓๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวงแหวน-เขาฝามี หมู่ที่ ๑ ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วง กม.ที่ ๐+๗๔๖ ถึง กม.ที่ ๐+๙๒๖

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันกำหนดราคากลางแล้วเสร็จ เห็นชอบราคากลางเป็นเงิน ๕๘๓,๓๓๘.๘๔ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบแปดบาทแปดสิบสี่สตางค์) งบประมาณอนุมัติ ๕๕๒,๐๐๐.- บาท (-ห้าแสนห้าหมื่นสองบาทถ้วน-) โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน งวดงานเดียว

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง

(นายพีระพงษ์ ใจห้าว)
ผู้อำนวยการกองช่าง
ประธานกรรมการฯ

(นายกันน์ดิษฐ์ ชลสินธุ์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กรรมการ

(นางสาวศรัณย์รัชต์ พัฒน์ทอง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กรรมการ / เลขานุการ

/เห็นชอบ...

เห็นชอบ

(นายศรีโรจ คงทะเล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด

อนุมัติ

(นายสำคัญ ศรีสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด
วันที่ ๘ มิ.ย. ๒๕๖๕

รายละเอียดการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน-เขาฝามี หมู่ที่ ๑ ตำบลสี่ขีด

อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

แนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ นศ ๘๑๖๐๓/๑๓๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

---

๑. ความเป็นมา

อ้างถึงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน-เขาฝามี หมู่ที่ ๑ งบประมาณอนุมัติ ๕๕๒,๐๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การสัญจรไป-มาของราษฎรสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เนื่องจากถนนเดิมเป็นถนนผิวจราจรหินคลุก มีสภาพเป็นหลุมบ่อ

๓. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงาน ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า”ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ

ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๔. คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ(งานจัดซื้อจัดจ้าง) หรือแบบรูปรายการก่อสร้าง(งานก่อสร้าง)

แบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน-เขาฝามี หมู่ที่ ๑ ตำบลสี่ขีด ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการของ อบต.สี่ขีด กำหนด ถือปฏิบัติตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๒๙๙ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กรณีการจัดทำและจัดจ้างแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นแบบรูปรายการที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารแล้ว โดยมีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมรับรองแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ปริมาณงาน

ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ช่วง กม.ที่ ๐+๗๔๖ ถึง กม.ที่ ๐+๙๒๖ (ตามแบบรูปรายการ อบต.สี่ขีด กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ติดตั้งก่อนดำเนินการ) ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ ๑ ป้าย

๕. เงื่อนไข ข้อกำหนดและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ

แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ แนบท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ มุ่งส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตในประเทศ จึงขอความเห็นชอบดังนี้

๕.๑ การส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบการ (SMEs) หากผู้ขาย/คู่สัญญาเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) ให้ผู้ขายหรือคู่สัญญาแสดงหลักฐานการขึ้นทะเบียนฯ ด้วย

๕.๒ การส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ กรณีการจัดจ้างก่อสร้าง กำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา โดยใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๖. พื้นที่ดำเนินการ

ถนนสายวงแหวน-เขาฝามี ช่วง กม.ที่ ๐+๗๔๖ ถึง กม.ที่ ๐+๙๒๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๘. เงื่อนไขการชำระเงิน งวดงานเดียว

๙. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

๑๐. วงเงินในการจัดจ้าง

ภายในวงเงินงบประมาณ ๕๕๒,๐๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยตั้งจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน-เขาฝามี หมู่ที่ ๑

๑๑. ราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง

ดำเนินการตามหนังสือสั่งการ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ กำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกำหนด ตามแบบ บก.๐๑

๑๒. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์ราคาต่ำสุด (Price)

๑๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ที่ ๑๓๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน-เขาฝามี หมู่ที่ ๑ ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายพีระพงษ์ ใจห้าว)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายกันน์ดิษฐ์ชลสินธุ์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวศรัณย์รัชต์ พัฒน์ทอง)

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

โครงการ **ก่อสร้างถนน คสล.สายวงแหวน-เขาฝามี หมู่ที่ ๑ ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล**

ราคาน้ำมัน ๓๒.๓๔ บาท/ลิตร ณ วันที่ ๓๐-พ.ค.๖๕

งานปรับพื้นที่ / พื้นทางเดิม

ขนาดเบา				**๑.๘๒**	บาท/ตร.ม

งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ

หินคลุก ๑๐ ซม.				**๑๕.๒๕**	บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ - รองพื้นทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง	(บ่อทรายยุทธศิลป์ ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีฯ)			๓๕๐	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	ระยะทาง	๒๐	กม.	๗๓.๖๓	บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน (บาท/ลบ.ม.)				**๔๒๓.๖๓**	บาท/ลบ.ม.

เหล็กตะแกรงวายเมท ขนาด Ø ๖ มม.

ค่าวัสดุ	พาณิชย์จังหวัด กทม. เดือนเมษายน ๒๕๖๕			๘๒.๐๐	บาท/ตร.ม.
ค่าแรง				๕.๐๐	บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน				**๘๗.๐๐**	บาท/ตร.ม.

งานผิวทางคอนกรีต - ค่าผสมคอนกรีตโครงสร้าง ค.๒ **๒๑๑.๐๕** บาท/ลบ.ม.

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท ๑ ตราช้าง

พาณิชย์จังหวัดนครศรีฯ เดือนเมษายน ๒๕๖๕ **๓,๐๗๔.๗๗** บาท/ตัน

ทรายหยาบ - ผสมคอนกรีต

ค่าวัสดุจากแหล่ง	(บ่อทรายยุทธศิลป์ ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีฯ)			๓๕๐	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	ระยะทาง	๘	กม.	๓๐.๕๑	บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน (บาท/ลบ.ม.)				**๓๘๐.๕๑**	บาท/ลบ.ม.

หินย่อย เบอร์ ๑-๒ ผสมคอนกรีต

ค่าวัสดุจากแหล่ง	(โรงโม่หินสิชลการศิลา ต.สี่ขีด)			๓๘๐	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	ระยะทาง	๑	กม.	๑๑.๕๐	บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน (บาท/ลบ.ม.)				**๓๙๑.๕๐**	บาท/ลบ.ม.

ประธาน

กรรมการ

กรรมการ/เลขานุการ

ค่าปูผิวคอนกรีต		**๑๒.๖๙**	บาท/ตร.ม.
เหล็กเส้น RB ๑๕ คุณภาพ SR ๒๔	(เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. ๑๕ มม. ยาว ๑๐ เมตร)		
ค่าวัสดุ	พาณิชย์จังหวัดนครศรีฯ เดือนเมษายน ๒๕๖๕	๒๘.๙๓	บาท/ก.ก.
ค่าแรง		๓.๓	บาท/ก.ก.
รวมค่างานต้นทุน		**๓๒.๒๓**	บาท/ก.ก.
เหล็กเส้น RB ๑๙ คุณภาพ SR ๒๔	(เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. ๑๙ มม. ยาว ๑๐ เมตร)		
ค่าวัสดุ	พาณิชย์จังหวัด กทม. เดือนเมษายน ๒๕๖๕	๒๙.๖๗	บาท/ก.ก.
ค่าแรง		๒.๙	บาท/ก.ก.
รวมค่างานต้นทุน		**๓๒.๕๗**	บาท/ก.ก.
เหล็กเส้น DB ๑๖ คุณภาพ SD๓๐	(เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ศก. ๑๖ มม. ยาว ๑๐ เมตร)		
ค่าวัสดุ	พาณิชย์จังหวัดนครศรีฯ เดือนเมษายน ๒๕๖๕	๒๘.๐๐	บาท/ก.ก.
ค่าแรง		๓.๓	บาท/ก.ก.
รวมค่างานต้นทุน		**๓๑.๓**	บาท/ก.ก.
ค่าแบบข้างติดตามความยาว ๒ ข้าง		**๒๑.๙๔**	บาท/เมตร
ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต		**๑๕.๕๙**	บาท/เมตร
งานไหล่ทาง			
หินคลุก	(โรงโม่หินสิชลการศิลา ต.สี่ขีด)	๒๕๐	บาท/ลบ.ม.
	ระยะทางขนส่ง ๑๑ กม.	๔๑.๒๙	บาท/ลบ.ม.
	รวมค่างานต้นทุน	**๒๙๑.๒๙**	บาท/ลบ.ม.

ประธาน

กรรมการ

กรรมการ/เลขานุการ